

Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PISCINA "G. RENDA" TRAPANI
Lavori di manutenzione straordinaria opere edili.

COMMITTENTE:

Trapani , 24/05/2016

IL TECNICO
Geom. A. Romano



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.18 24/05/2016	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - controsoffitto antibagno e wc infermeria bordo piscina		4.20	1.700		7.14		
	SOMMANO al m²					7.14	4.26	30.42
2 21.01.11 24/05/2016	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - prospetto di via sicilia i n tratti saltuari - misure riunite - prospetto di via cesarò - prospetto di via cesarò - in tratti saltuari		20.00 20.00 10.00		2.500 1.000 2.000	50.00 40.00 20.00 20.00 40.00		
	SOMMANO al m²					170.00	10.50	1'785.00
3 09.01.07 24/05/2016	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2.5 cm, costituito da un primo strato di rinzafto e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - quantità di cui al n° d'ord. 2					170.00		
	SOMMANO al m²					170.00	24.90	4'233.00
4 09.01.09.01 24/05/2016	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nei colori bianco e tenui: - quantità di cui al n° d'ord. 2					170.00		
	SOMMANO al m²					170.00	19.00	3'230.00
5 21.03.01.01 24/05/2016	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro							
	A R I P O R T A R E							9'278.42



COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'278.42
	di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore interno piscina in tratti saltuari prospetto di via sicilia -prospetto di via cesarò					10.00 15.00 10.00		
	SOMMANO					35.00	103.90	3'636.50
6 21.03.01.02 24/05/2016	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. - quantità di cui al n° d'ord. 5 per cm 3 * (par.ug.=35*3)	105.00				105.00		
	SOMMANO					105.00	41.90	4'399.50
7 11.02.03 24/05/2016	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie op ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - prospetto di via sicilia e via cesarò * (lung.=(30.00+28.00)) - prospetto di via sicilia *(H/ peso=(3.00+2.00))		58.00 14.00		6.000 5.000	348.00 70.00		
	SOMMANO al m ²					418.00	11.00	4'598.00
8 12.03.04 24/05/2016	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm. compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm. fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - quantità di cui al n° d'ord. 1					7.14		
	SOMMANO al m ²					7.14	37.00	264.18
9 08.04.04.01 24/05/2016	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera). che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697. con caratteristiche termoisolanti secondo quanto ... tro camera stratificato tipo							
	A RIPORTARE							22'176.60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'176.60
10 23.01.01.01.0 1 24/05/2016	33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmissione fra 1.3 e 1.7 W/(m² K)) - ballatoio interno piscina	24.00		1.200	2.200	63.36	85.80	5'436.29
	SOMMANO al m²					63.36		
	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio - via cesarò e via sicilia		60.00		6.000	360.00	7.11	2'559.60
	SOMMANO al m²					360.00		
11 23.01.01.03 24/05/2016	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1., compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base - quantità di cui al n° d'ord. 10					360.00	3.25	1'170.00
	SOMMANO al m²					360.00		
	Opere varie in economia non suscettibili di esatta valutazione a misura compresi il carico ed il trasporto a rifito del materiale di risulta					1.00	657.51	657.51
12 opere varie 24/05/2016	SOMMANO a corpo					1.00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32'000.00
	T O T A L E euro							32'000.00
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO COSTI SICUREZZA</u> TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza) euro 32'000,00 <i>di cui per la sicurezza</i> <i>COSTI SICUREZZA (speciali)</i> <i>COSTI SICUREZZA (diretti)</i> 0,00 0,00 TOTALE COSTI SICUREZZA euro 0,00 Trapani , 24/05/2016 Il Tecnico Geom. A. Romano  Il Responsabile del Servizio Arch. A. Gandolfo 			
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	32'000.00
A misura euro	0.00
A corpo euro	0.00
In economia euro	
Sommano euro	32'000.00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)	0.00
A misura euro	0.00
A corpo euro	0.00
In economia euro	
Sommano euro	0.00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	0.00
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	0.00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0.00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0.00
c4) Imprevisti euro	0.00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	0.00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro	
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro	0.00
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	0.00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0.00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0.00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	7'040.00
Sommano euro	7'040.00
TOTALE euro	39'040.00
Trapani , 24/05/2016	
Il Tecnico Geom. A. Romano Il Responsabile del Servizio Arch. A. Gandolfo	
A R I P O R T A R E	