

# ***Libero Consorzio Comunale di Trapani***

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già *Provincia Regionale di Trapani*

**5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture stradali,  
Gestione dei beni patrimoniali e Protezione civile"**

**1^ Servizio Tecnico, Viabilità - Progettazione, Manutenzione Straordinaria, Concessioni ed Espropriazione**

TAV. 10

## **COMPUTO METRICO**

***LAVORI NECESSARI PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI ALLA  
TRANSITABILITA' LUNGO LA S.P. 29, TRATTI SALTUARI DALLA  
S.P. 35 VERSO SALEMI***

OGGETTO

COMMITTENTE

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

Trapani, li 27 NOV. 2017

Il Progettista  
Geom. G.B. Scaduto

**Si approva in linea tecnica  
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011,  
modificata dall'art. 24 della L.R. 08/2016**

Trapani, li 29 NOV. 2017

**Il Responsabile del procedimento**


(Ing. Patrizia Murana)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b> <b>Categoria OG3 (Cap 1)</b>							
1 01.04.03 10/04/2017	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell' ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m <sup>2</sup> e per uno spessore medio di 20 mm km. 0+000 di riferimento incrocio con S.P. 35 direzione Salemi							
	km. 1+700 lato dx		30,00	3,00		90,00		
	km. 2+000 lato dx		20,00	3,00		60,00		
	km. 2+900 lato dx		100,00	3,00		300,00		
	km. 3+250		100,00	3,00		300,00		
	km. 3+400 lato dx		30,00	3,00		90,00		
	km. 3+600 lato dx		45,00	3,00		135,00		
	km. 3+800 lato dx		200,00	3,00		600,00		
	km. 4+250		20,00	3,00		60,00		
	km. 4+300 lato dx		20,00	3,00		60,00		
	km. 4+750 lato dx		50,00	3,00		150,00		
	km. 5+450 lato dx		10,00	3,00		30,00		
	km. 5+500		50,00	6,00		300,00		
	da km. 5+650 a km. 5+750		50,00	3,00		150,00		
	km. 7+800		10,00	6,00		60,00		
	km. 7+900 lato sx		10,00	3,00		30,00		
	km. 8+200 lato sx		50,00	3,00		150,00		
	dal km. 11+300 al km. 11+500		100,00	3,00		300,00		
	da km. 11+900 al km. 12+200				100,00	100,00		
	km. 12+400				100,00	100,00		
	km. 12+700 (frana)							
	km. 14+400		5,00	6,00		30,00		
	da km. 14+450 a km. 14+750		150,00	6,00		900,00		
	da km. 14+950 a km. 15+000				100,00	100,00		
	km. 15+300				50,00	50,00		
	km. 15+600 al km. 16+000				400,00	400,00		
	km. 16+400				30,00	30,00		
	SOMMANO					4'575,00	2,60	11'895,00
2 01.04.05 10/04/2017	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m <sup>3</sup> e per ogni km Vedi voce n° 1 [ 4'575,00]		10,00		0,02	915,00		
	SOMMANO					915,00	1,01	924,15
3 06.01.05.01 10/04/2017	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1 [ 4'575,00]				3,00	13'725,00		
	SOMMANO					13'725,00	1,90	26'077,50
4 06.01.04.01 10/04/2017	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore km. 0+000 di riferimento incrocio con S.P. 35 direzione							
	<b>A RIPORTARE</b>							38'896,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							38'896,65
	Salemi km. 1+700 lato dx km. 3+250 km. 3+400 lato dx km. 3+600 lato dx km. 3+800 lato dx km. 4+300 lato dx km. 4+750 lato dx km. 5+450 lato dx km. 5+500 da km. 5+650 a km. 5+750 km. 7+800 km. 7+900 lato sx km. 8+200 lato sx da km. 11+900 al km. 12+200 km. 12+400 km. 12+700 (frana) da km. 14+450 a km. 14+750 da km. 14+950 a km. 15+000		30,00 100,00 30,00 45,00 200,00 20,00 50,00 10,00 50,00 50,00 10,00 10,00 50,00 50,00 10,00 10,00 50,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	450,00 1'500,00 450,00 945,00 4'200,00 420,00 1'050,00 210,00 2'100,00 750,00 420,00 150,00 750,00 500,00 1'000,00 1'000,00 1'000,00 1'000,00		
	<b>S O M M A N O</b>					17'895,00	1,55	27'737,25
	<b>Categoria OS12A (Cap 2)</b>							
5 AN.035 12/04/2017	Smonto e collocazione di barriera metallica esistente utilizzabile, compresa la fornitura di paletti, bulloni, distanziatori, catarifrangenti mancanti e non riutilizzabili a giudiz ... eventuali pezzi speciali ed ogni scavo ed operara muraria occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. km. 3+250 km. 3+400 km. 5+450 km. 5+500 km. 15+100	5,00 2,00 6,00 25,00 5,00	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00			20,00 8,00 24,00 100,00 20,00		
	<b>S O M M A N O ml</b>					172,00	22,21	3'820,12
6 AN.036 12/04/2017	Smonto completo di barriera metallica esistente, compreso il taglio del palo a raso dalle opere in cls dove necessita, il carico, il trasporto del materiale presso centri di racco ... e rilasciata dal centro di conferimento, attestante il regolare smaltimento dei materiali conferiti a norma della legge. km. 3+400	5,00	4,00			20,00		
	<b>S O M M A N O ml</b>					20,00	6,40	128,00
7 06.05.01.01 12/04/2017	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative. km. 3+400	3,00	4,00			12,00		
	<b>S O M M A N O al m</b>					12,00	43,40	520,80
	<b>Categoria OG3 (Cap 1)</b>							
8 AN.040 12/04/2017	Pulitura generale di canna di tombino di qualsiasi forma e dimensione o tubolari intasati da qualsiasi tipo da materiali sia in forma solida, pulverulenta, liquida e fang ... l mezzo sui luoghi di lavoro e carburante. Per tombini di qualsiasi luce e forma e per una lunghezza fino a ml. 10,00. km. 4+300					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		71'102,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		71'102,82
	SOMMANO cadauno					1,00	1'538,00	1'538,00
9 AN.011 12/04/2017	Escavatore < 80 ql.,compreso operatore,carburante e lubrificanti, dotato anche all'occorrenza di testa trinciante. per pulitura fossi di guardia km. 3+500 lato sx km. 4+300					8,00 8,00	8,00 8,00	
	SOMMANO ora					16,00	55,00	880,00
10 06.01.01.01 12/04/2017	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano km. 3+250 ricostruzione scarpata km. 15+100 ricostruzione scarpata					30,00 10,00	30,00 10,00	
	SOMMANO al m³					40,00	23,00	920,00
11 06.03.05 12/04/2017	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km Vedi voce n° 10 [al m³ 40,00]		30,00			1'200,00		
	SOMMANO					1'200,00	0,56	672,00
12 AN.003 12/04/2017	Operaio Comune. per lavori di non facile valutazione a misura					20,00	20,00	
	SOMMANO ora					20,00	29,84	596,80
13 AN.004 12/04/2017	Operaio Qualificato. per lavori di non facile valutazione a misura					20,00	20,00	
	SOMMANO ora					20,00	33,18	663,60
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							76'373,22
	<b>TOTALE euro</b>							76'373,22
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<b>Riepilogo CAPITOLI</b>	71'904,30
002	Categoria OG3 Categoria OS12A	4'468,92
	<b>Totale CAPITOLI euro</b>	<b>76'373,22</b>
	<p>Trapani, <del>27 NOV.</del> 2017</p> <p style="text-align: center;"> <b>Il Progettista</b>            Geom. Scaduto Giovan Battista   </p> <p style="text-align: center;"> <b>Il Responsabile del Procedimento</b>            Ing. Parizia Murana   </p>	
	A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
Importo esecuzione dei lavori soggetto a ribasso euro	76'373,22
Costi della sicurezza specifica non soggetti a ribasso euro	1'961,74
Sommano i lavori euro	78'334,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Spese tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016) euro	1'566,70
Imprevisti euro	834,65
Spese accertamenti di laboratorio euro	800,00
Contributo ANAC euro	30,00
Oneri accesso in discarica euro	1'000,00
Per IVA al 22% euro	17'233,69
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne euro	21'465,04
TOTALE euro	99'800,00
Trapani, <b>27 NOV 2017</b>	
<p><b>Il Progettista</b> Geom. Scaduto Giovan Battista</p> 	
<p><b>Il Responsabile del Procedimento</b> Ing. Parizia Murana</p> 	
A RIPORTARE	