

ELENCO PREZZI

OGGETTO: S.P. 39 "Di Favigna"
Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di impianto semaforico fisso per la mitigazione del rischio della galleria Scindo Passo di Favignana.

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Trapani, 20/05/2022

IL TECNICO
Geom. Culcasi G.Battista

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 14.03.12.004	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o tasselli a vite secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.. tubazione rigida D40mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc) euro (undici/83)	m	11,83
Nr. 2 14.03.17.026	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm ² euro (quattro/96)	m	4,96
Nr. 3 14.03.17.038	idem c.s. ...FG16(o)R16 sez. 4x2,5mm ² euro (sei/06)	m	6,06
Nr. 4 14.03.21.001	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25 mm ² euro (sei/36)	m	6,36
Nr. 5 14.03.22.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m euro (centoquattro/19)	cad	104,19
Nr. 6 18.01.02	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantasei/87)	m ³	146,87
Nr. 7 18.01.05	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. euro (duecentosessantauno/22)	m ³	261,22
Nr. 8 18.07.02.001	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm euro (quattro/95)	m	4,95
Nr. 9 A.n.1	fornitura e posa in opera di impianto semaforico fisso per garantire il senso unico alternato nella galleria Scindo Passo di Favignana sulla S.P. n.39 euro (novemilasettantadue/58)		9'072,58
Nr. 10 A.n.2	idem c.s. ...sulla S.P. n.39 euro (novemilasettantadue/58)		9'072,58
Nr. 11 E.P.1	Palo ø102 h.3mt + piastra base 260mm euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 12 E.P.2	Supp. Sup. PVverde ø102+Capp+Crocic+viti+Tappi completo di+Supp. Inf. in Pol. Verde ø 102 + viti euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,00
Nr. 13 E.P.3	Lanterna semaforica veicolare a 3 luci a led con rosso maggiorato euro (trecentonovantacinque/00)	cadauno	395,00
Nr. 14 E.P.4	Regolatore Semaforico 4 gruppi (Per Senso Unico Alternato) euro (quattromila/00)	cadauno	4'000,00
Nr. 15 E.P.5	Router WiFi per segnalazione guasti + Fissaggio euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 16 E.P.6	Nolo con relativo trasporto sull'isola di carrello elevatore mobile con avanzamento elettrico per passaggio entro canalina di linee elettrica all'interno della galleria euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 17 E.P.7	Nolo con relativo trasporto sull'isola di piattaforma elevatrice mobile per passaggio entro canalina di linea elettrica all'interno della galleria euro (milleottocento/00)	a corpo	1'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 E2	Operaio Comune 1° Livello euro (trentadue/40) Trapani, 20/05/2022 Il Tecnico Geom. Culcasi G.Battista	Ora	32,40