



COMPUTO METRICO

OGGETTO: S.P. 17 "PARTANNA VERSO MENFI"
Lavori di manutenzione straordinaria pe il ripristino della transitabilità dal
km. 3+200 al km. 7+100

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Data, 01/04/2021

IL TECNICO

Geom. G.B. Culcasi

Pio Cuttone

Geom. Sandro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 26.01.26 01/04/2021	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. - Quantità raccolte		50,00	1,200		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	10,58	634,80
2 26.01.32 01/04/2021	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. - Quantità raccolte					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,18	235,90
3 26.01.39 01/04/2021	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. - Quantità raccolte					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,18	59,00
4 26.01.41 01/04/2021	Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di c ... a, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. - Quantità raccolte					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	41,58	623,70
5 26.03.01.001 01/04/2021	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 - Quantità raccolte					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	57,15	1'143,00
6 26.03.01.004 01/04/2021	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti ... er la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00. - Quantità raccolte					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	68,65	343,25
7 26.03.02.001 01/04/2021	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. - Quantità raccolte					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,15	104,30
8 26.03.04 01/04/2021	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono co ... zzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		3'143,95

