

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione

**7° Servizio Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali
con Funzioni Vicaria e Programmazione Generale**

TAV. 4

ANALISI PREZZI LAVORAZIONI

OGGETTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SR. N.14
“PARTANNA-BIGGINI-AIRONE” DAL KM 0+000 AL KM 8+460
-CUP: H67H18001430001**

COMMITTENTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I Progettisti

Geom. Alberto Di Stefano

Geom. Pio Sandro Cuttone

Trapani, 09/12/2021				

**Si approva in linea tecnica
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011,
modificata dall'art. 24 della L.R. 08/2016**

Trapani, 10/12/2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Massimo Castiglione)**

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. s) del Decreto
Legislativo 1 marzo 2005, n° 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa***

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: S.R. 14 " PARTANNA- BIGGINI- AIRONE
Lavori di manutenzione straordinaria

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Data, 09/12/2021

IL TECNICO

Geom. Alberto Di Stefano - Geom Sandro Pio Cuttone

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 N.P.01	Smonto completo di barriera metallica esistente, compreso il taglio del palo a raso dalle opere in cls dove necessita, il carico, il trasporto del materiale presso centri di raccolta ... ione rilasciata dal centro di conferimento, attestante il regolare smaltimento dei materiali conferiti a norma di legge. ELEMENTI: (E) [B.01] Operaio Comune ora (E) [B.02] Operaio Qualificato ora (E) [B.06] Escavatore < 80 q.li, compreso operatore, carburante e lubri ... h (E) [B.05] Flex, compreso compreso operatore, carburante e lubrificante ora (E) [B.07] Trasporto al centro di conferimento a qualsiasi distanza ed ... ml	0,100 0,100 0,010 0,050 1,000	23,13 25,70 44,00 7,50 0,28	2,31 2,57 0,44 0,38 0,28	MDO MDO --- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.98) euro			5,98 0,90	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.88) euro			6,88 0,69	
	T O T A L E euro / ml			7,57	
Nr. 2 N.P.02	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 90, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati ... erreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. ELEMENTI: (E) [06.06.02] Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari d ... di cui MDO= 4.950%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (L) incremento del 10% di cui alla voce 06.06.02.per differenza della dimensione del cartello cadauno cad	1,000 0,150	151,86 151,86	151,86 22,78	---
	T O T A L E euro / cad			174,64	
Nr. 3 N.P.03	Fornitura e collocazione di segnali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare(di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera ... 16/12/92 n. 495) a pezzo unico nei colori e con sagome e scritte regolamentare, su apposito palo di sostegno esistente. ELEMENTI: (E) [B.03] Fornitura di segnali stradali regolamentari di forma triango ... cad (E) [B.01] Operaio Comune ora	1,000 0,140	46,47 23,13	46,47 3,24	--- MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (49.71) euro			49,71 7,46	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (57.17) euro			57,17 5,72	
	T O T A L E euro /			62,89	
Nr. 4 N.P.04	Smonto segnale stradale regolamentare soggetto ad usura o danneggiato ELEMENTI: (E) [B.01] Operaio Comune ora	0,100	23,13	2,31	MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.31) euro			2,31 0,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.66) euro			2,66 0,27	
	T O T A L E euro /			2,93	
Nr. 5 N.P.05	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 6 N.P.06	per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrzioni regolamentari ELEMENTI: (E) [06.06.22] Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di ... di cui MDO= 21.970%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m aumento percentuale del 25% per larghezza cm 15	1,000	1,14	1,14	---
		1,000	0,22	0,22	
	T O T A L E euro / ml			1,36	
	Fornitura e collocazione di targa visual (classe 2) di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera in ferro dello spessore non inferiore a 10/10 mm rinforzato con bordatura perimetra ... rfrangente apezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari, su palo esistente diametro 60 mm, lunghezza 1,80 mt				MDO
	ELEMENTI: (L) targa visual dimensioni 60x60 (classe 2) cad (E) [B.01] Operaio Comune ora	1,000	66,20	66,20	
		0,200	23,13	4,63	
	Sommano euro			70,83	
	Spese Generali 14.00% * (70.83) euro			9,92	
	Sommano euro			80,75	
	Utili Impresa 10% * (80.75) euro			8,08	
	T O T A L E euro /			88,83	
	A R I P O R T A R E				

