



Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore 5° - Ufficio Tecnico

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Mazara del Vallo – Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 30/11/2017

IL TECNICO
arch. Antonino Gandolfo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori		2,00	1,000	1,500	3,000		
	SOMMANO al m ³					3,000	14,90	44,70
2 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10					100,000		
	SOMMANO cad.					100,000	11,10	1'110,00
3 23.01.03.04	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. PER DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO	20	3,60		2,000	144,000		
	SOMMANO al m ²					144,000	14,90	2'145,60
4 23.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					4,000		
	SOMMANO cad.					4,000	3,60	14,40
5 23.03.02.01	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.					2,000		
	SOMMANO cad.					2,000	51,40	102,80
6	Segnaletica di sicurezza e di salute sul							
	A R I P O R T A R E							3'417,50

