

Libero Consorzio Comunale di Trapani Settore 5° - Ufficio Tecnico

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COSTI SICUREZZA

Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Mazara del Vallo – Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 30/11/2017

IL TECNICO arch. Antonino Gandolfo

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori euro (quattordici/90)	al m³	14,90
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	cad	11,10
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. euro (quattordici/90)	al m²	14,90
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60		
euro (cinquantaquattro/50)	cad.	54,50
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno delcantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.		
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.		51,40 3,60
Trapani, 30/11/2017	cau.	3,00
Il Tecnico arch. Antonino Gandolfo		
	provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazamento, la manutenzione de ogni altro oncre e magistero per dare la struttura instalata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorimento risulta piana e liscia tale da consentime agevolmente lo spostamento: per ogni m² e euro (quattordici/90) Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo all primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 euro (qualcici/10) Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a magila rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profiliato in rete elettrosaldata zincata a magila rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profiliato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementri perfabbicati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Not prezzo sono altres comprese eventuali controventature, il montaggio ed. Il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata del lavori. euro (qualtordici/90) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri: cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccoso, indicante variaffigurazioni previste dalla vigente normativa, fontii e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al DLGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire la fluvoro al fine di garantire la divarona al riente con della cantiere e delle in propera con la divarona al regiona di lavoro	provvisio di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra planale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione e dogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'attiva installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'attiva di all'attiva installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente di proteggio, mobile sarà utilizzato solo all'attiva di carattere di lavori e uro (qualitorici/90) Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, cella sisso, di cui alla voce 23.1.1.10 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, cella sisso, di cui alla voce 23.1.1.10 Recinvione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rele elettiosalda zincata a maglia retirangolare tissala perimetralmente ad un telasio in profibito metalilico anch'esso zincato a svisionali piede da elementi prefabbicciti in calcestituzo a colore naturale o piasticato, ancorato alla pavimentazione estisente mediante tasselli e/o moncori incubi nel prezzo. Nel prezzo sono altiesi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadriato per tutta la durala dei lavori. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri: cartello di forma trinagolare o quadriata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di sinvateggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Iutili i segnali si riferiscono al DICS. 31/36 e al Codicice della sirada. Sono compresi: l'utivo per la diurata della lavoro. E inoltre compreso dei lavoratori. In lamiera o alluminio, c