

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già *Provincia Regionale di Trapani*



5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Gestione dei beni Patrimoniali e protezione Civile"

Lavori urgenti di manutenzione sul ponte della
SP n° 21 "Trapani - Marsala", attraversamento
torrente Lenzi - Baiata

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI

VISTO: Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5,
comma 3 della L.R. n. 12/2011, modificata dall'art. 24 della
L.R. 8/2016.

Trapani, 29 NOV. 2017

Il Responsabile del Procedimento

I PROGETTISTI:

Geom. G. B. Scaduto

Geom. Andrea Scavone

27 NOV. 2017

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014)

già *Provincia Regionale di Trapani*



5° Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione sul ponte della S.P. 21 attraversamento torrente Lenzi - Baiata

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI



27 NOV. 2017

Trapani, _____

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Nr. 1 AN.001	Nolo di martello demolitore o perforatore compreso operatore ELEMENTI: (E) [D.001] Operaio Comune ora (E) [B.004] Martello demolitore e/o perforatore ora	1,000 0,000	23,87 7,50	23,87 0,00
	Sommano euro			23,87
	Spese Generali 13,64% euro			3,26
	Sommano euro			27,13
	Utili Impresa 10% euro			2,71
	TOTALE euro / ora			29,84
Nr. 2 AN.002	Operaio Comune. ELEMENTI: (E) [D.001] Operaio Comune ora	1,000	23,87	23,87
	Sommano euro			23,87
	Spese Generali 13,64% euro			3,26
	Sommano euro			27,13
	Utili Impresa 10% euro			2,71
	TOTALE euro / ora			29,84
Nr. 3 AN.003	Operaio Qualificato. ELEMENTI: (E) [D.002] Operaio Qualificato ora	1,000	26,54	26,54
	Sommano euro			26,54
	Spese Generali 13,64% euro			3,62
	Sommano euro			30,16
	Utili Impresa 10% euro			3,02
	TOTALE euro / ora			33,18
Nr. 4 AN.004	Piattaforma aerea semovente cingolata tipo "Ragno" fino a m. 20 con braccio telescopico o articolato, dotato di cestello con portata minima di kg. 160, compreso operatore, carburante, e quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante. Per ogni ora di utilizzo, compreso gli spostamenti all'interno del cantiere. ELEMENTI: (E) [B.001] Piattaforma aerea semovente tipo "Ragno" fino a m 20,00 ora (E) [D.003] Operaio specializzato manovratore ora (L) carburante, lubrificanti, etc a stima	1,000 1,000 1,000	14,00 28,55 5,00	14,00 28,55 5,00
	Sommano euro			47,55
	Spese Generali 13,64% euro			6,49
	Sommano euro			54,04
	Utili Impresa 10% euro			5,40
	TOTALE euro / ora			59,44
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ora			60,00
Nr. 5 AN.005	Oneri della raccolta de materiali di risulta che non devono in nessun caso venire a contatto e/o inquinare il corso d'acqua o l'ambiente circostante. Pertanto la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla posa di teli in polietilene di			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p>adeguata dimensione e resistenza in corrispondenza dell'area di intervento con lo scopo di evitare il contatto con l'ambiente circostante dei materiali provenienti dalle demolizioni e per una più facile raccolta degli stessi. Risulta compreso altresì l'onere di tutte quelle lavorazioni, mezzi, attrezzature e materiali necessari per la collocazione provvisoria e per le successive rimozioni, compreso la raccolta, sollevamento, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche o presso Enti preposti a tale compito il tutto secondo le normative vigenti.</p> <p>A corpo per tutta la durata del cantiere</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [C.001] Telo in polietilene per protezione alveo del torrente mq 100,000 0,60 60,00</p> <p>(E) [D.001] Operaio Comune per la posa, spostamenti e raccolta dei materiali provenienti dalle demolizioni ora 30,000 23,87 716,10</p> <p>(E) [B.002] Autocarro tipo scarrabile con portata utile non inferiore a ... per trasporto ora 4,000 8,00 32,00</p> <p>(E) [D.003] Operaio specializzato operatore autocarro ora 4,000 28,55 114,20</p> <p>(E) [B.003] Nolo cassone scarrabile di almeno mc. 10 per ogni giorno 30,000 4,00 120,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 1'042,30</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,64% euro 142,17</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 1'184,47</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% euro 118,45</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / a corpo per tutta la durata del cantiere 1'302,92</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo per tutta la durata del cantiere 1'303,00</p>			
	A RIPORTARE			

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 39538 del 01-12-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 6 B.001	Piattaforma aerea semovente tipo "Ragno" fino a m 20,00		euro / ora	14,00
Nr. 7 B.002	Autocarro tipo scarrabile con portata utile non inferiore a q.li 27,		euro / ora	8,00
Nr. 8 B.003	Nolo cassone scarrabile di almeno mc. 10		euro / per ogni giorno	4,00
Nr. 9 B.004	Martello demolitore e/o perforatore		euro / ora	7,50
Nr. 10 B.001	Telo in polietilene		euro / mq	0,60
Nr. 11 B.001	Operaio Comune		euro / ora	23,87
Nr. 12 B.002	Operaio Qualificato		euro / ora	26,54
Nr. 13 B.003	Operaio specializzato		euro / ora	28,55
<p>Trapani, <u>27 NOV. 2017</u></p> <p style="text-align: center;"> I Progettisti Geom. Scavone Andrea - Geom. G. B. Scaduto   </p> <p style="text-align: center;"> Il Responsabile del Procedimento Ing. Melchiorre Pisciotta </p>				
A RIPORTARE				

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 39538 del 07/11/2017 in id. n. 27-2017