

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già *Provincia Regionale di Trapani*



5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Gestione dei beni Patrimoniali e protezione Civile"

Lavori urgenti di manutenzione sul ponte della  
SP n° 21 "Trapani - Marsala", attraversamento  
torrente Lenzi - Baiata

## ***PROGETTO ESECUTIVO***

### **ELENCO PREZZI**

VISTO: Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5,  
comma 3 della L.R. n. 12/2011, modificata dall'art. 24 della  
L.R. 8/2016.  
Trapani, 29 NOV. 2017

Il Responsabile del Procedimento

I PROGETTISTI:

Geom. G. B. Scaduto

Geom. Andrea Scavone

27 NOV. 2017

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014)

già *Provincia Regionale di Trapani*



5° Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

pag. 1

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori urgenti di manutenzione sul ponte della S.P. 21 attraversamento torrente Lenzi - Baiata

**COMMITTENTE:** LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

27 NOV. 2017

Trapani, \_\_\_\_\_

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 03.01.03.16	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori stradali C 35/45 <b>euro (centosettantauno/60)</b>	al m <sup>3</sup>	171,60
Nr. 2 15.04.14.04	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 80 mm <b>euro (quindici/80)</b>	al m	15,80
Nr. 3 21.03.01.01	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per i primi 2 cm di spessore <b>euro (centototre/90)</b>		103,90
Nr. 4 21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. <b>euro (quarantauno/90)</b>		41,90
Nr. 5 01.001	Nolo di martello demolitore o perforatore compreso operatore <b>euro (ventinove/84)</b>	ora	29,84
Nr. 6 01.002	Operaio Comune. <b>euro (ventinove/84)</b>	ora	29,84
Nr. 7 01.003	Operaio Qualificato. <b>euro (trentatetre/18)</b>	ora	33,18
Nr. 8 01.004	Piattaforma aerea semovente cingolata tipo "Ragno" fino a m. 20 con braccio telescopico o articolato, dotato di cestello con portata minima di kg. 160, compreso operatore, carburante, e quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante. Per ogni ora di utilizzo, compreso gli spostamenti all'interno del cantiere. <b>euro (sessanta/00)</b>	ora	60,00
Nr. 9 01.005	Oneri della raccolta de materiali di risulta che non devono in nessun caso venire a contatto e/o inquinare il corso d'acqua o l'ambiente circostante. Pertanto la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla posa di teli in polietilene di adeguata dimensione e resistenza in corrispondenza dell'area di intervento con lo scopo di evitare il contatto con l'ambiente circostante dei materiali provenienti dalle demolizioni e per una più facile raccolta degli stessi. Risulta compreso altresì l'onere di tutte quelle lavorazioni, mezzi, attrezzature e materiali necessari per la collocazione provvisoria e per le successive rimozioni, compreso la raccolta, sollevamento, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche o presso Enti preposti a tale compito il tutto secondo le normative vigenti. A corpo per tutta la durata del cantiere <b>euro (milletrecentototre/00)</b>	a corpo per tutta la durata del cantiere	1'303,00

27 NOV. 2017

Trapani, \_\_\_\_\_

I Progettisti

Geom. Scavone Andrea - Geom. G. B. Scaduto

II Responsabile del Procedimento

Ing. Melchiorre Pisciotta